

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น1,2,3

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ห้องประชุม ชั้น 3				
1.1	งานผนัง				
1.1.1	กรุผนังห้อง ด้านหน้าและด้านหลังห้อง ความสูง 0.80 ม. งานติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เทียบสีลามิเนต)	12.00	ตร.ม		
1.2	งานแบคดรอป 2				
1.2.1	แผงแบคดรอป ขนาดกว้าง 6.00 x สูง 2.40 ม. งานตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง)	14.00	ตร.ม		
1.2.2	ตัวหนังสือ ปณิธาน สหกรณ์ฯ งานฉลุพลาสติกเป็นตัวหนังสือ ขนาดตามความกว้างของแผง Backdrop	1.00	ชุด		
1.3	งานแบคดรอป 1 (ทางเข้าห้อง)				
1.3.1	แผงแบคดรอป ขนาดกว้าง 4.70 x สูง 2.40 ม. งานตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมหลิบซ่อนไฟ LED Striplight	11.28	ตร.ม		
1.3.2	งาน Signage Logo ขนาด 60x60 ซม. งานสแตนเลส Hairline กัดกรด ลงสีสั้ม	2.00	เหมา		
1.4	งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์				
1.4.1	งานกรุลามิเนตTopโต๊ะห้องประชุม และตัดโต๊ะเดิมบางส่วนมาต่อให้มีขนาดยาวขึ้น	13.00	ชุด		
1.5	งานไฟฟ้า				
1.5.1	หลอด LED แบบยาวพร้อมโคมไฟตะแกรงแบบฝังฝ้า	12.00	ชุด		
1.5.2	งานไฟแบคดรอป LED Strip Light ซ่อนในหลิบ	7.00	ม.		
1.5.3	งานท่อสายและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา		
2	ห้องประชุม ชั้น 2				
2.1	งานซ่อมฝ้าเดิม ทาสีน้ำพลาสติก	-	ตร.ม		
2.2	งานแผง TV หน้าห้อง ทำหลุมฝังจอ TV พร้อมแผงกระจกด้านข้าง งานตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) , ปิดแผ่น MDF เคลือบขาว ทับด้วยกระจกใส เขียนได้ พร้อมช่องใส่ปากกาซ่อนในชุดแผง	11.00	ตร.ม		
2.3	งานม่านม้วน Roller Blinds แบบโซ่ดึง ขนาดชุดละ กว้าง 2.20 x สูง 2.00 ม. พร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด		
2.4	งานไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดดาวน์ไลท์	8.00	ชุด		
2.5	งานท่อสายและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
3	งานห้องประชุม ชั้น 1				
3.1	งานทพรีอผนังกันห้อง เจาะช่องประตูเข้าห้องประชุมชั้น 1	1.00	เหมา		
3.2	งานรื้อถอน แกะไขเฟอร์นิเจอร์เดิมตำแหน่งผนังที่จะทพรีอ	1.00	เหมา		
3.3	งานประตูบานเปิดอะลูมิเนียมพร้อมวงกบ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์	1.00	ชุด		
3.4	งานประตูบานเปิดไม้พร้อมวงกบ ขนาด 0.90x 2.00 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์	1.00	ชุด		
3.5	งานกันห้องด้านใน ผนังเบาโครงเคร่าอะลูมิเนียมกรุยปซัมบอร์ด 2 ด้าน ขนาด กว้าง 4.50 x สูง 3.00 ทาสีน้ำพลาสติก TOA Supershield ชนิดกึ่งเงา	14.00	ตร.ม.		
	TOTAL				-

รายการละเอียดงานจ้างทำแบบครอบ และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานโถงต้อนรับ ชั้น 1				
1.1	แผงแบบครอบ ขนาด 4.50 x 2.50 ม. งานติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เทียบสีลามิเนต)	11.25	ตร.ม		
1.2	กรุผนังห้อง 2 ด้าน ขนาดด้านนอกกว้าง 4.50 x สูง 2.50 ม. ด้านในกว้าง 3.70 x สูง 2.00 ม. งานติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม. (เลือกสีภายหลัง)	19.00	ตร.ม		
1.3	งานรีดลอนชุดซุ้มเสากลาง พร้อมซ่อมขัดโป๊ว ทาสีน้ำพลาสติก TOA SuperShield ชนิดกึ่งเงา	1.00	เหมา		
1.4	งาน Signage Logo สติกเกอร์สีแปะทับบนพลาสติก ขนาด 60x60 ซม.	1.00	เหมา		
1.5	งานตัวหนังสือ di-cut พลาสติกทำสี ภาษาไทย ขนาดสูง 12 ซม. , ภาษาอังกฤษ ขนาดสูง 7 ซม.	1.00	เหมา		
1.6	กรุผนังด้านล่าง สูง 0.80x9.50 ม. งานติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เลือกสีภายหลัง)	7.60	ตร.ม		
2	งานบอร์ดประชาสัมพันธ์				
2.1	กรุผนัง สูง 0.90x2.30 ม.งานติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) กรุลามิเนต พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เลือกสีภายหลัง)	2.07	ตร.ม		
2.2	กรุผนังด้านบน สูง 0.30x4.50 ม. งานติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง)	1.35	ตร.ม		
2.3	งานบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบ Digital งานตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมหลุมซ่อนจอTV และงานระบบไฟฟ้าหลังจอ	2.76	ตร.ม		
	TOTAL				-

